

Leistung	Massen	Ausführung	Gebühr	Uhrzeit
cbm umbauter Raum	694 cbm			
Nettogrundrissfläche	253 cbm			
01 Rohbauarbeiten		40. - 45. KW 2018	20,00 €	09:00
Abbrucharbeiten				
Wandverkleidung inkl. Unterkonstr.	140 qm			
Abbruch Fenster/Türen	40 Stk			
Abbruch Mauerwerk	170 qm			
Schneidarbeiten Wände + Decken	100 lfdm			
KG-Rohre 2000	30 lfdm			
Rückstauklappe	1 Stk			
Mauerwerk, neu	20 cbm			
02 Flachdachabdichtung/Flaschner		46. - 47. KW 2018	15,00 €	09:15
Rückbau und Neueinbau Kies	140 qm			
EPS Dämmung B1	140 qm			
Elastomerbitumenbahnen 2-lagig	140 qm			
Randanschlüsse	65 lfdm			
Dachentwässerung	3 Stk			
Mehrschichtplatten	45 lfdm			
Attikablech	45 lfdm			
03 Gipserarbeiten/Vollwärmeschutz		47. - 51. KW 2018	17,00 €	09:30
Spachtelarbeiten	500 qm			
Innenputz	350 qm			
Zu- und Beiputz	80 qm			
WDVS	240 qm			
04 Fliesen- und Natursteinarbeiten		04. - 05. KW 2019	15,00 €	09:45
Wandfliesen	150 qm			
Bodenfliesen	40 qm			
Duschtassen	8 Stk			
Innensimsen	25 lfdm			
Zementestrich	60 qm			
dauerelastische Fugen	250 lfdm			
05 Schreinerarbeiten/Türen und Zargen		46. KW 2018 - 10. KW 201	15,00 €	10:00
Stahlzargen und Holzürblätter	16 Stk			
Türschilder	16 Stk			
Freilauftürschließer	2 Stk			
Schiebetürelemente	4 Stk			
06 Kunststofffenster/Rollladen		46. - 47. KW 2018	16,00 €	10:15
Einzelfenster mit Aufsatzrollladen	12 Stk			
Einzelfenster ohne Rollladen	6 Stk			
Lüftungssysteme	18 Stk			
Insektenschutzgitter	12 Stk			

07 Malerarbeiten		07. - 08. KW 2019	15,00 €	10:30
Deckenanstrich	120 qm			
Wandanstrich	30 qm			
Rauhfaserpapeten	600 qm			
Zargen	20 Stk			
dauerelastische Fugen	300 lfdm			
08 Bodenbeläge		09. KW 2019	15,00 €	10:45
Linobelag ausbauen	180 qm			
Linobelag neu	160 qm			
Holz-Sockelleisten	180 lfdm			
09 Metallständerwände/ abgehängte Decken		46. - 47. KW 2018 06. - 07. KW 2019	16,00 €	11:00
Metallständerwände	160 qm			
Zargeneinbau	10 Stk			
Mineralfaserdecke	50 qm			
Stahlträgerverkleidungen	3 lfdm			
GK-Lochplattendecken	30 qm			
10 Heizungsinstallation		48. - 49. KW 2018 10. KW 2019	22,00 €	11:15
Heizkörper	24 Stk			
Stahlrohr mit Isolierung	300 lfdm			
Gliederheizkörper demontieren	20 Stk			
Stahlrohr mit Isolierung demontieren	300 lfdm			
Anschluss an Bestandsanlage				
11 Sanitär / Lüftung		47. - 49. KW 2018 11. KW 2019	25,00 €	11:30
Schmutz- und Regenwasserleitung	150 lfdm			
Trinkwasserleitung	400 lfdm			
Sanitärgegenstände	28 Stk			
Einzelraumlüfter	11 Stk			
Schmutz- und Regenleitung demontieren	200 lfdm			
Trinkwasserleitung demontieren	500 lfdm			
Sanitärgegenstände demontieren	26 Stk			
Anschluss an Bestandsanlage				
12 Elektroinstallation		48. - 49. KW 2018 10. KW 2019	42,00 €	11:45
Zählerschrank/Hauptverteiler	1 Stk			
Unterverteiler	2 Stk			
Kabel	2500 lfdm			
Steckdosen	100 Stk			
Elektrische Rollläden	Stk			
Sanierung und Funktionsprüfung BMA	Stk			
13 Blitzschutz		49. KW 2018	19,00 €	12:00
Erdungsanlage	60 lfdm			
Äußere Blitzschutzanlage	140 lfdm			